

# 工程项目清单预算汇总表

建设项目名称：云浮市新兴县S276线新洲大桥修复工程

第 1 页

共 4 页

编制 范围：

招预总01-1表

项次	清单编号	工程或费用名称	单位	总数量	预算金额(元)			合计金额	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
					桥长 147.04m						
1		第一部分建筑安装工程费	桥长米	147.040	1834696						
101		临时工程	桥长米	147.040	23037						
10101		临时道路	km	0.147	7085						
1010103		保通便道	km	0.147	7085						
101010302		保通临时安全设施	km	0.147	7085						
	103-1	施工距离标志△900×900×3	个	8.000	436						
	103-2	绕行标志△900×900×3	个	4.000	218						
	103-3	限速30标志 φ 800×3	个	4.000	436						
	103-4	解除限速30标志 φ 800×3	个	4.000	436						
	103-5	改道标志长1200×宽400	个	4.000	436						
	103-6	施工警告灯长1200×宽400	个	8.000	436						
	103-7	附设警示灯的路栏长2500×高1000	个	4.000	837						
	103-8	A80mm橡胶弹柱	个	110.000	3850						
GD10104		其他临时工程	桥长米	147.040	15952						
GD1010401		临时供电及电信设施	总额	1.000	15952						
	103-3	临时供电设施			15952						
	103-3-1	设施架设、拆除	总额		15952						
102		路基工程	km	0.147	16765						
GD10201		场地清理	km	0.147	16765						
LJ0103		拆除旧建筑物、构筑物	m3	41.300	16765						
LJ010301		拆除钢筋混凝土结构	m3	41.300	16765						
	202-3	拆除结构物			16765						
	202-3-1	拆除钢筋混凝土结构	m3	41.300	16765						
104		桥梁涵洞工程	km	0.147	1683316						
10406		桥梁维修加固工程	m2/m	3764.224/0.147	1683316						
GDQL07		桥梁维修加固工程	m/座	0.147/1.000	1683316						

编制：

复核：

# 工程项目清单预算汇总表

建设项目名称：云浮市新兴县S276线新洲大桥修复工程

第 2 页

共 4 页

编制范围：

招预总01-1表

项次	清单编号	工程或费用名称	单位	总数量	预算金额(元)			合计金额	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
					桥长147.04m						
GDQL0702		裂缝处理	m	147.120	17229						
	423-2	裂缝处理			17229						
	423-2-3	环氧砂浆	m	147.120	17229						
GDQL0704		伸缩缝	m	95.500	82289						
	417-2	模数式伸缩装置			82289						
	417-2-1	伸缩量D80mm	m	95.500	82289						
GDQL0705		桥铺装层	m <sup>2</sup>	3509.800	290085						
	415-1	沥青混凝土桥面铺装			228242						
	415-1-2	改性沥青混凝土桥面铺装			228242						
	415-1-2-4	厚40mm改性沥青混凝土	m <sup>2</sup>	3509.800	228242						
	308-2	黏层			6669						
	308-2-1	乳化沥青粘层	m <sup>2</sup>	3509.800	6669						
	316-1	土工布(500g/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	3509.800	44048						
	316-7	铣刨4cm厚旧桥面沥青砼	m <sup>2</sup>	3509.800	11126						
GDQL0706		桥面连续	m <sup>3</sup>	34.400	58008						
	403-3	上部结构钢接(包括现浇、制探板、获体化层、桥面连块、纹斑桥性爆等)			29029						
	403-3-1	光圆钢筋(HPB235、IIPB300)	kg	1761.400	11696						
	403-3-2	带肋钢筋(IRB335、HIRB400)	kg	2634.200	17333						
	410-3	现浇混凝土上部结构			28979						
	410-3-6	C40防水混凝土	m <sup>3</sup>	34.400	28979						
GDQL0707		河床铺砌	m <sup>3</sup>	1692.600	790368						
	215-1	河床铺砌			697673						
	215-1-1	浆砌片石铺砌	m <sup>3</sup>	1692.600	697673						
	423-5	编织袋围堰高2.0m	m	120.000	68413						
	203-1	路基挖方			24282						
	203-1-4	挖淤泥	m <sup>3</sup>	1020.240	24282						

编制：

复核：

# 工程项目清单预算汇总表

建设项目名称：云浮市新兴县S276线新洲大桥修复工程  
编制 范围：

第 3 页      共 4 页  
招预总01-1表

项次	清单编号	工程或费用名称	单位	总数量	预算金额(元)			合计金额	技术经济指标	各项 费用 比例 (%)	备 注
					桥长147.04m						
GDQL0708		顶升更换支座	个	288.000	368092						
	423-6	桥梁顶升	处	20.000	304369						
	423-7	更换支座(GBZJ180mm×150mm×35mm支座)	个	288.000	63723						
GDQL0709		脚手架	m2	883.200	77245						
	423-8	支架(均高8m,宽4m)	m2	883.200	77245						
107		交通工程及沿线设施	桥长米	147.040	6880						
10701		交通安全设施	桥长米	147.040	6880						
GD1070101		主线安全设施	桥长米	147.040	6880						
JA04		标线	m2	135.000	6880						
JA0401		路面标线	m2	135.000	6880						
JA04010		热熔标线	m2	135.000	6880						
	605-1	热熔型涂料路面标线			6880						
	605-1-2	反光型	m2	135.000	6880						
110		专项费用	元		104698						
11001		施工场地建设费	元		77584						
	104-1	承包人驻地建设	总额	1.000	77584						
11002		安全生产费	元		27114						
	102-3	安全生产费	总额	1.000	27114						
2		第二部分土地使用及拆迁补偿费	桥长米	147.040							
3		第三部分工程建设其他费用	桥长米	147.040	18360						
301		建设项目的管理费	桥长米	147.040	129518						
30101		建设单位(业主)管理费	桥长米	147.040	75694						
30103		工程监理费	桥长米	147.040	46744						
30104		设计文件审查费	桥长米	147.040	1200						
30105		竣(交)工验收试验检测费	桥长米	147.040	5880						
303		建设项目的期工作费	桥长米	147.040	46744						

编制：

复核：

